

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowy 2017

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzycko Małe- etap II (załącznik 4A)

ELEKTRYCZNA-4C

Inwestor : GMINA ŚWIĘCIECHOWA
64-115 ŚWIĘCIECHOWA UL. UŁAŃSKA 4

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

ELEKTRYCZNA-4C

Budowa : Budowy 2017

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzycko Małe- etap II (załącznik 4A)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
-----	---------------------	----------------

.....

Razem :

Wartość kosztorysowa robót :

ELEKTRYCZNA-4C

Budowa : Budowy 2017

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzycko Małe- etap II (załącznik 4A)

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNNR 5 0701-05 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	38.28 m3			
2	KNNR 5 0702-05 Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	31.32 m3			
3	KNNR 5 0706-01 Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	945.00 m			
4	KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	945.00 m			
5	KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	134.00 m			
6	KNNR 5 0703-01 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - "SR1"	0.19 m3			
7	KNNR 5 0703-01 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - "Sx"	1.58 m3			
8	KNNR 5 0403-03 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - "SR1"	1.00 szt.			
9	KNNR 5 0403-03 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - "Sx" z jednym kompletem AKPiR końcowa	4.00 szt.			
10	KNNR 5 0403-03 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - "Sx" z dwoma kompletemi AKPiR końcowa	2.00 szt.			
11	KNNR 5 0403-03 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - "Sx" z dwoma kompletemi AKPiR przelotowa	1.00 szt.			
12	KNNR 5 0403-03 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - "Sx" z dwoma kompletemi AKPiR przelotowo-rozdzielcza	1.00 szt.			
13	KNNR 5 0403-03 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - "Sx" z jednym kompletem AKPiR przelotowa	8.00 szt.			
14	KNNR 5 0713-03 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 5x25mm2 (bez żurawia)	945.00 m			
15	KNNR 5 0707-03 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 5 x 25mm2 (bez żurawia)	96.00 m			
16	KNNR 5 0726-10 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	38.00 szt.			
17	KNNR 5 1203-05 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	190.00 szt.żył			

ELEKTRYCZNA-4C

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
18	KNNR 5 0605-02 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	128.00 m	
19	KNNR 5 0605-08 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	160.00 m	
20	KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	19.00 odc.	
21	KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	1.00 szt.	
22	KNNR 5 1304-02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	15.00 szt.	
23	Geodezja, oznakowanie robót.	1.00 kpl.	
Wartość kosztorysowa robót					