

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DZ 200
LESZNO, REJON UL. OSTROROGA**

Lp.	Studnie	Średnica studni	Rzędna terenu	Rzędna dna	Zagłębienie przewodu	Średnia głębokość wykopu	Podsypka wykop ręczny	Głębokość wykopu	Odległość między węzłami / załamaniem trasy [m]	Spadek dna	Szerokość wykopu	Wykop mech gruntu	Ilość mas podsypki	Objętość rury	Obsypka rury ręczna	Zasypanie wykopu mech.
		mm	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	m	m	m	m			m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ODCINEK S1 - S7																
1	S1	1500	94,77	92,70	2,07											
2	S2	1000	94,74	92,88	1,86	1,96	0,15	2,11	S1-S2	36,20	0,005	1,10	78,23	5,97	1,14	63,44
3	S3	1000	94,80	93,09	1,71	1,79	0,15	1,94	S2-S3	41,50	0,005	1,10	81,50	6,85	1,30	64,54
4	S4	1000	94,72	93,26	1,46	1,59	0,15	1,74	S3-S4	34,50	0,005	1,10	60,16	5,69	1,08	46,06
	KANAŁ A ETAP I S1 - S4									112,20		219,88	18,51	3,52	45,84	174,04
1	S2	1000	94,74	92,88	1,86											
2	S5	1000	94,66	93,15	1,51	1,68	0,15	1,83	S2-S5	54,30	0,005	1,10	100,60	8,96	1,71	78,41
3	S6	1000	94,70	93,32	1,38	1,44	0,15	1,59	S5-S6	34,30	0,005	1,10	54,43	5,66	1,08	40,42
4	S7	1000	94,70	93,51	1,20	1,29	0,15	1,44	S6-S7	36,40	0,005	1,10	51,49	6,01	1,14	36,62
	KANAŁ B ETAP II S2 - S7									125,00		206,53	20,63	3,93	51,08	155,45
	RAZEM ETAP I i II									237,20		426,41	39,14	7,45	96,92	329,49