




Hp1




Hp2



Hp3



14	Króciec dwukońierzowy Dn80mm, PN10	FF	żeliwo sferoidalne	3
13	Końierz ślepy Dn100mm	—	żeliwo sferoidalne	2
12	Trójnik redukcyjny końierzowy Dn100/80mm , PN10	T	żeliwo sferoidalne	2
11	Łącznik rurowo-końierzowy do rur PE z zabezpieczeniem antypoślizgowym, Dn110mm	—	żeliwo sferoidalne	2
10	Blok oporowy	—	beton C16/20	—
9	Hydrant nadziemny zabezpieczony przed złamaniem, z podwójnym zamknięciem	Hp	żeliwo sferoidalne	3
8	Łuk 90° ze stopką Dn80mm, PN10	N	żeliwo sferoidalne	3
7	Rura Dn90mm, SDR17	—	PE 100	1
6	Mufa elektrooporowa Ø 90 mm	—	PE 100	2
5	Tuleja końierzowa z końierzem luźnym stalowym Dn80mm	—	PE 100	2
4	Zasuwa klinowa PN10, Dn80mm, końierzowa miękkouszczelniona z obudową i skrzynką uliczną, typu E	—	żeliwo sferoidalne	3
3	Trójnik redukcyjny z odejściem końierzowym Ø110mm/90mm	—	PE 100	1
2	Mufa elektrooporowa Ø 110 mm	—	PE 100	2
1	Projektowany wodociąg Ø 110 mm, SDR17	—	PE 100	—
L.P	Wyszczególnienie	Symbol	Materiał	Ilość

 <div>KOLEKTOR SERWIS 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526 77 00</div>		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A 64-100 Leszno			
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W SIEGACZU UL. LECHICKIEJ O NR EWID. 50/12, 50/10, 158, 67/1, 162/6, 68/1 I 162/3 W LESZNIE		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		SCHEMAT WYKONAWCZY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno - inżynierska członek WOIB w Poznaniu		_____	05.02.00	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia spr. nr 431w/94/Lo specjalność instalacyjno - inżynierska		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM NR OBIEKTU
ASYSTENT	mgr inż. A. RATAJSZCZAK		03.04.2018	PB	I