

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowy 2019

Obiekt : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świąciechowa
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 542 w rejonie ul. Diamentowej

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa : Budowy 2019
 Obiekt : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świąciechowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Budowa sieci kan. sanitarnej S1-S2	
1.1	Sieć kanalizacji sanitarnej	
1.2	Roboty towarzyszące	
	Razem : Budowa sieci kan. sanitarnej S1-S2	
Wartość kosztorysowa robót :		

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 542 w rejonie ul. Diamentowej

Budowa : Budowy 2019

Obiekt : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świąciechowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Budowa sieci kan. sanitarnej S1-S2**1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej****1.1.1 Roboty ziemne**

1	KNNR N001-0202-08-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu,	1,00 m3			
2	KNNR N001-0208-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu, odległość na następne km określa oferent	11,94 m3			
3	KNNR N001-0210-03-01 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości	1,00 m3			
4	KNNR N001-0307-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10% całości	1,00 m3			
5	KNNR N001-0318-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	1,00 m3			
6	KNNR N001-0214-04-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2	1,00 m3			
7	KNNR N001-0529-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	1,00 kmpl			
8	KNNR N001-0529-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	1,00 kmpl			
9	KNNR N001-0527-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	1,00 kmpl			
10	KNNR N001-0527-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	1,00 kmpl			

1.1.2 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

11	KNNR N001-0605-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-próżniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów	60,00 szt			
----	---	-----------	--	--	--

1.1.3 Umocnienie wykopów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 542 w rejonie ul. Diamentowej

1. Budowa sieci kan. sanitarnej S1-S2

1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

12	Wycena własna Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) głębokość do 3,0m, grunt kat. I-III	1,00 m3	
----	--	---------	--	-------	-------

1.1.4 Roboty montażowe sieć

13	KNNR N004-1411-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	1,00 m3	
----	--	---------	--	-------	-------

14	KNNR N004-1308-03-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym	1,00 metr	
----	---	-----------	--	-------	-------

15	KNNR N004-1322-03-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - nasuwka	1,00 szt	
----	--	----------	--	-------	-------

16	KNNR N004-1321-03-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - korek	1,00 szt	
----	--	----------	--	-------	-------

17	KNNR N004-1321-02-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160 w wykopie umocnionym - korek	1,00 szt	
----	--	----------	--	-------	-------

18	Wycena własna Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanyymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą - studnia S2 h-1,25	1,00 szt	
----	---	----------	--	-------	-------

1.2 Roboty towarzyszące

19	Wycena własna Montaż pierścieni betonowych zabezpieczających właz przed przesunięciem w nawierzchni nieutwardzonej	1,00 kmpl	
----	---	-----------	--	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót